

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

3 апреля 2026 г. № 7-12

О возмещении затрат на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры

На основании пункта 5 и части первой пункта 9 Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство объектов распределительной инженерной инфраструктуры и распределительной транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298, Бобруйский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на 2026–2028 годы показатели удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной инфраструктуры и распределительной транспортной инфраструктуры к земельному участку, предоставленному для строительства многоквартирных жилых домов, многоквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки (далее – объекты инфраструктуры), за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2026 года согласно приложению.

2. Установить, что перечисление средств в счет возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов инфраструктуры лицом, которому предоставлен земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, многоквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, производится одновременно в течение срока строительства объекта строительства, установленного в проектной документации (но не позднее дня утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию), с учетом индексации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2028 г.

Председатель

М.Н.Гурин

Приложение
к решению
Бобруйского городского
исполнительного комитета
03.04.2026 № 7-12

ПОКАЗАТЕЛИ

удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов инфраструктуры за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2026 года

Населенный пункт	Значение показателей удельной стоимости по видам объектов инфраструктуры						
	объекты распределительной инженерной инфраструктуры						объекты распределительной транспортной инфраструктуры с типом дорожной одежды
	теплоснабжение (рублей/1 гигакалория/ час)	водоснабжение (рублей/1 кубический метр/сутки)	электроснабжение (рублей/1 киловатт)	хозяйственно-бытовая канализация (рублей/1 кубический метр в сутки)	дождевая канализация (рублей/1 литр в секунду)	газоснабжение (рублей/1 кубический метр в час)	капитальный, облегченный (рублей/1 гектар земельного участка)
Город Бобруйск	93 489,86	1 472,72	187,35	655,68	182 362,89	2 826,30	6 815,38